PAREDES

que resguardan

a los que más queremos

PAREDES INTERIORES

Gran durabilidad y Resistencia

8 Espesor mm	Formatos
Código 105645	1,22 x 2,44 mts
Código 109835	1,22 x 3,05 mts

Antes	Superboard ESTÁNDAR
	1,22 x 2,44 mts
	1,22 x 3,05 mts

Beneficios

- Placas de cemento
- Formatos de gran altura
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a hongos y al comején
- Fácil de cortar e instalar
- Permite exposición directa al agua.
- No propaga llama ni humo
- Se puede curvar
- Excelente adherencia de cualquier tipo de pinturas
- Permite juntas invisibles

Estructura

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado,según cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Acabados

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo Invisible flexible: se realiza con el Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintura para interiores tipo 1.

PAREDES INTERIORES JUNTAS 2L

BORDES LARGOS REBAJADOS

Ideales para superficies expuestas a luces rasantes

8 Espesor mm	Formatos
Código 105670	1.22 x 2,44 mts
Código 112271	1.22 x 3.05 mts

Estructura

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado,según cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Acabados

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo Invisible flexible: se realiza con el Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintura para interiores tipo 1.

Antes	Superboard JUNTAS
	1,22 x 2,44 mts
	1.22 x 3.05 mts

Beneficios

- Placas de cemento
- Resistencia al impacto
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a hongos y al comején
- Fácil de cortar e instalar
- Permite exposición directa al agua
- No propaga llama ni humo
- Resistencia a la abrasión
- Excelente adherencia de cualquier tipo de pinturas
- Bordes rebajados para el tratamiento de juntas invisibles
- De gran durabilidad y resistencia

PAREDES INTERIORES JUNTAS 2C

BORDES CORTOS REBAJADOS

Acabados más rápidos

8 Espesor mm	Formatos
Código 105673	1,22 x 2,44 mts

Antes	Superboard JUNTAS
	1,22 x 2,44 mts

Beneficios

- Placas de cemento
- Resistencia al impacto
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a hongos y al comején
- Fácil de cortar e instalar
- Permite exposición directa al agua
- No propaga llama ni humo
- Resistencia a la abrasión
- Excelente adherencia de cualquier tipo de pinturas
- Bordes rebajados para el tratamiento de juntas invisibles
- De gran durabilidad y resistencia

Estructura

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado,según cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Acabados

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo Invisible flexible: se realiza con el Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintura para interiores tipo 1.

PAREDES INTERIORES

SUPERFICIE PULIDA

Superficie lista para recibir acabado final

8 Espesor mm	Formatos
Código 109987	1.22 x 2,44 mts

Antes	Superboard PREMIUM
	1.22 x 2,44 mts

Estructura

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado, según cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Acabados

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1. No es requerido el masillado de toda la superficie de la placa, basta con masillar las cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y pintar.

Junta tipo Invisible flexible: se realiza con el Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® y Pintura para interiores tipo 1. No es requerido el masillado de toda la superficie de la placa, basta con masillar las cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y pintar.

Juntas a la vista: se realiza dilatando las placas entre 5mm si es posible dejar la dilatación a la vista o aplicar un sellante de poliuretano o siliconado.

**No es requerido el masillado de toda la superficie de la placa, basta con masillar las cabezas de los tornillos, lijar, aplicar un imprimante y pintar.*

Beneficios

- Placas de cemento
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a hongos y al comején
- Fácil de cortar e instalar
- Permite exposición directa al agua.
- No propaga llama ni humo
- Se puede curvar
- Excelente adherencia de cualquier tipo de pinturas
- Permite juntas invisibles

PAREDES INTERIORES JUNTAS 4

TODOS SUS BORDES REBAJADOS

Juntas invisibles perfectas

8 Espesor mm	Formatos
Código 105676	1,22 x 2,44 mts

Antes	Superboard LARGA
	1,22 x 2,44 mts

Beneficios

- Placas de cemento
- Resistencia al impacto
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a hongos y al comején
- Fácil de cortar e instalar
- Permite exposición directa al agua
- No propaga llama ni humo
- Resistencia a la abrasión
- Excelente adherencia de cualquier tipo de pinturas
- Bordes rebajados para el tratamiento de juntas invisibles
- De gran durabilidad y resistencia

Estructura

La estructura está compuesta por canales y parales de acero galvanizado, según cálculo estructural se deben instalar perfiles horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio formado por la separación de los parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio.

Acabados

Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos tipo Sikadur Panel® o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard® y capas de masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1.

Junta tipo Invisible flexible: se realiza con el Sistema de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard®, tres capas de Masilla Superboard Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintura para interiores tipo 1.